

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสำโรง ๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๔๖ ท่อน บ่อพักจำนวน ๖ บ่อ รวมความยาวท่อและบ่อพักยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงถนน คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (รีดถนน คสล.ของเดิม ๕๐.๐๐ ตารางเมตร)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕

๕.๒ แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชุมพล จีงพิทักษ์อุดม ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนิรันต์ การสุข กรรมการ

๖.๓ นายสุรชัย หอมระรื่น กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบปร.๕

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
ประเภท ถนน

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสำโรง ๔ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน,ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๙๖,๙๙๔.๕๐	๑.๒๗๒๖	๑๒๓,๔๓๕.๒๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๒๓,๔๓๕.๒๐	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)			๑๒๓,๐๐๐.๐๐	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คลส. แบบ พร. ๔ แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลำโรง ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมาณการโดย นายสุรชัย หอมระรื่น นายช่างโยธา ๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานก่อสร้างถนน คลส.หนา๐.๑๕	๔๕	ตรม.						
	- รื้อถนนคลส. ของเดิม	๕๐	ตรม.	-		๓๕	๑,๗๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๑
	- สุกแห้งรองพื้น	๙	ลบม.	๔๐๑.๐๐	๓๖๐๙.๐๐	๖๔	๕๗๖.๐๐	๔,๑๘๕.๐๐	๒,๑
	- ทราดยาบรองพื้น	๒	ลบม.	๓๔๖.๐๐	๖๙๒.๐๐	๖๔	๑๒๘.๐๐	๘๒๐.๐๐	๒,๑
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๖.๕๐	ลบม.	๑๘๐๐.๐๐	๑๑๗๐๐.๐๐	๒๔๕	๑,๕๙๒.๕๐	๑๓,๒๙๒.๕๐	๒,๑
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	๔๕	ตรม.	๒๓.๐๐	๑๐๓๕.๐๐	๕	๒๒๕.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๒,๑
	ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐x ๔ มม.								
	รวม				๑๗,๐๓๖.๐๐		๕,๒๗๑.๕๐	๒๑,๓๐๗.๕๐	
๒	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. ศก.๐.๖๐ม.	๔๖	ท่อน						
	๒.๑ ดินซุด	๓๑	ลบม.	-		๘๑	๒,๕๑๑.๐๐	๒,๕๑๑.๐๐	๑
	๒.๒ ทราดยาบรองพื้น	๒	ลบม.	๓๔๖	๖๙๒	๖๔	๑๒๘	๘๒๐	๒,๑
	๒.๓ คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๔.๕	ลบม.	๑๕๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๓๑๖	๑,๔๖๒.๐๐	๘,๒๑๒.๐๐	๒,๑
	๒.๔ ปูนทรายค้ำท่อ - ค่าแรง	๔๖	ท่อน	๖๕.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	-	-	๒,๙๙๐.๐๐	๑
	๒.๕ ท่อระบายน้ำคลส.ขนาด ศก.๐.๖๐	๔๖	ท่อน	๔๙๐.๐๐	๒๒,๕๔๐.๐๐	๖๕	๒,๙๙๐.๐๐	๒๕,๕๓๐.๐๐	๒,๓
	มอก. ชั้น ๓								
	รวม				๓๒,๙๗๒.๐๐		๗,๐๕๑	๔๐,๐๒๓	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คลส. แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลำโรง ๔๓.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ

ประมาณการโดย นายสุรัชย์ หอมระรื่น นายช่างโยธา ๗๖

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	งานบ่อพัก	๖	บ่อ						
	๓.๑ ดินขุด - ถมดิน	๘	ลบม.	-	-	๘๑	๖๔๘	๖๔๘.๐๐	๑
	๓.๒ คอนกรีตโครงสร้าง ๓:๒:๔	๕	ลบม.	๑๘๐๐	๙๐๐๐.๐๐	๒๔๕	๑,๒๒๕	๑๐,๒๒๕.๐๐	๒,๑
	๓.๓ เหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ๓ก.๙ มม.	๐.๑๒๐	ตัน	๑๙,๑๒๑	๒,๒๙๕	๒,๘๐๐	๓๓๖	๒,๖๓๐.๕๒	๒,๑
	- เหล็ก DB ๓ก. ๑๒ มม.	๐.๓๓๖	ตัน	๑๙,๘๖๙	๖,๖๗๖	๒,๘๐๐	๙๔๑	๗,๖๑๖.๗๘	๒,๑
	๓.๔ งานฝาบ่อพัก								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๓:๒:๔	๐.๕๐	ลบม.	๑๘๐๐	๙๐๐	๒๔๕	๑๒๓	๑,๐๒๒.๕๐	๒,๑
	- เหล็กเส้น RB ๓ก. ๙ มม.	๐.๐๒๔	ตัน	๑๙,๑๒๑	๔๕๙	๒,๘๐๐	๖๗	๕๒๖.๑๐	๒,๑
	- เหล็กฉาก ๗x๗x๓ มม.	๖๐	ม.	๙๖	๕,๗๖๐	๒๔	๑,๔๔๐	๗,๒๐๐.๐๐	๒,๑
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ๓ก.๒"	๒	ม.	๑๕๗	๓๑๔	-	-	๓๑๔.๐๐	๒
	๓.๕ งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบรวมคร่า ๑๙ ตรม. ใช้ ๕๐%	๙	ตรม.	๔๙๒	๔,๔๒๘	๑๑๗	๑,๐๕๓	๕,๔๘๕.๐๐	๔,๑
	รวม				๒๙,๘๓๑		๕,๘๓๓	๓๕,๖๖๔	
	หมายเหตุ								
	๑. กรมบัญชีกลาง								
	๒. พาณิชยจังหวัดอ่างทอง								
	๓. บัญชีมาตรฐานก่อสร้าง								
	๔. ใช้ยอดจำนวนที่ใช้จริงแล้วคำนวณวัสดุ								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

